

A Közvállalatokról szóló Törvény 69-es bekezdése alapján (Az SzK Hivatalos Közlönye 15/2016 és 88/2019 sz.) és a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat alapszabályának 36.szakasza, 1.bekezdése, 15.pont alapján, kelt 2017.január 13-án, a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat Felügyelő bizottsága 2025. november 14-én megtartott ülésén meghozta a

HATÁROZATOT

A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT ÚTMENTI ÖVEZETEK KARBANTARTÁSÁNAK ÁRJEGYZÉKÉRŐL

1.szakasz

Meghatározza a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat útmenti övezeteinek karbantartására vonatkozó árait:

1. FÜGGŐLEGES ÚTJELZÉSEK KARBANTARTÁSA				
Sorsz.	Szolgáltatás megnevezése	mérték- egység	Összeg Áfa nélkül	Összeg ÁFÁ-val
1.1	Oszlopokon található útjelek kézzel történő tisztítása és mosása. Az ár magában foglalja: útjelek és oszlopok megtisztítása sártól és portól kézi kefével. Oszloponként elszámolandó.	db	102,09	122,51
1.2	Kidöntött közlekedési jelek visszaállítása. Az ár magában foglalja: az oszlop körüli talaj kiásása, a meglévő talpazat átdolgozása, az oszlop beállítása, talaj elrendezése és egyengetése. Oszloponként elszámolandó.	db	2.042,44	2.450,93
1.3	Meggörbült útjelzőtábla-oszlop kiegyenesítése. Az ár magában foglalja: a meggörbült rúd kiegyenesítését, az oszlop visszaállítását, és az oszlop alapja körül a talaj megerősítését. Oszloponként elszámolandó.	db	1.429,72	1.715,66
1.4	A meglazult útjelek megerősítése az oszlopra. Az ár magában foglalja: útjelek rögzítése az oszlopon, szorítógyűrűkkel. Oszloponként elszámolandó.	db	61,27	73,52
1.5	Sérült útjelek leszerelése. Az ár magában foglalja: a sérült útjelek leszerelését és járműves elszállítását a lerakatba. Oszloponként elszámolandó.	db	510,62	612,74
1.6	Útjelző tábla kirakása MB-20-as betontalppal. Az ár magában foglalja: betontalppal ellátott oszlop kiszállítását a helyszínre, a betontalpazat helyének kiásása és abba belehelyezése, a kimaradt föld dögölése, elterítése az út melletti csökkenő lankás részen. A betontalapzatú oszlop beszerzése, valamint a beszállítótól a helyszínre való elszállítását az ár nem tartalmazza. Oszloponként elszámolandó.	db	3.063,68	3.676,42
1.7	Útjelző tábla elhelyezése betontalapzatú oszloppal. Az ár magában foglalja: MB-20 betontalppal ellátott oszlop, mérete 30x30x25 cm, kiszállítása a helyszínre, a betontalpazat helyének kiásása és abba belehelyezése, a	db	4.871,23	5.845,48

	kimaradt föld dőngölése, elterítése az út melletti csökkenő lankás részen. Az útjelző tábla és oszlop beszerzése külön pozíción számolódik el. Oszloponként elszámolandó.			
1.8	Útjelző táblák kihelyezése. Az ár magában foglalja: útjelző táblák helyszínre való szállítását, azok kihelyezését a táblát tartó oszlopokra szorítógyűrűkkel. A táblák beszerzése és a beszállítótól, a kihelyezés pontjáig történő szállítás költségeit az ár nem tartalmazza. Elszámolás útjeleket tartó oszloponként.	db	919,09	1.102,91
1.9	Sérült, betontalpapattal rendelkező, útjelző táblákat tartó oszlop kiszedése. Az ár magában foglalja: az oszlop körbeasása, annak földből történő kihúzása és learakatba történő elszállítása, a meglévő lyuk betöltése és a kimaradt föld elterítése a helyszínen. Oszloponként elszámolandó.	db	919,09	1.102,91
1.10	Útász jármű szállítói díja az útjelző táblák javításakor	km	Az üzemanyagköltség 30% -a	
1.10.1	Útások munkadíja az egyéb nem előre meghatározott útkarbantartói munkálatoknál, valamint a kiszállás ideje a helyszínre és vissza.	óra	1.201,79	1.442,15
1.11	A 30x30x25cm méretű táblák kihelyezésére szolgáló MB-15 betontalpapát készítése. Darabonként elszámolandó.	db	1.429,72	1.715,66
1.12	Deformálódott útjelzések kiegyenesítése. Oszloponként elszámolandó.	db	300,04	360,05
1.13	Kör alakú közlekedési tükrök beszerzése Ø 900 mm. Az ár magában foglalja: tükrök helyszínre való szállítását, azok kihelyezését a táblát tartó oszlopokra szorítógyűrűkkel. A tükrök beszerzése és a beszállítótól, a kihelyezés pontjáig történő szállítás költségeit az ár nem tartalmazza. Elszámolás tükrök darabszáma után.	db	919,09	1.102,91
1.14.	Közlekedési jelek beszerzése és kiszállítása a megfelelő alkatrészekkel, Magyaránizsán, a megrendelő raktárába , II és III osztályú közlekedési jelek	db	Beszerzési érték + 8% kezelési költség	
1.15.	Nem szabványos közlekedési jelek beszerzése és kiszállítása a megfelelő alkatrészekkel, Magyaránizsán, a megrendelő raktárába, II és III osztályú közlekedési jelek	m ²	Beszerzési érték + 8% kezelési költség	
1.16.	Utcanev táblák beszerzése és kiszállítása a megfelelő alkatrészekkel, Magyaránizsán, a megrendelő raktárába	db	Beszerzési érték + 8% kezelési költség	
1.17.	Horganyzott oszlopok (útjelző táblák részére)	db	Beszerzési érték + 8% kezelési	

	beszerzése és kiszállítása a megfelelő alkatrészekkel, Magyarkanizsán, a megrendelő raktárába		költség	
1.18.	Kör alakú közlekedési tükör beszerzése Ø 900 mm, Magyarkanizsán, a megrendelő raktárába	db	Beszerzési érték + 8% kezelési költség	
2. ZÖLDFELÜLETEK GONDOZÁSA ÉS FŰKASZÁLÁS AZ UTAKON ÉS AZ UTAK MELLETTI ÖVEZETBEN				
2.1	Fű és gaz kaszálása gépesítéssel	m ²	6,02	7,22
2.2.1	Kézi kaszálás az elválasztó korlátoknál és nyílt terepen, ahol nem kivitelezhető a gépiesített kaszálás	m ²	16,33	19,60
2.2.2	Kézi kaszálás az útírányjelzők, korlátok és táblatartó oszlopok körül (~ 1m ² oszloponként).	db	30,04	36,05
2.3	Lekaszált növényi maradékok berakodása és elszállítása a lerakatra, 5 km-es körzeten belül.	m ³	531,05	637,26
2.4	10 cm-es faágak lemetészése, melyek zavarják a forgalmat és egyéb akadályok eltávolítása	óra	5.718,87	6.862,64
3. AZ ATMOSZFÉRIKUS CSAPADÉKELVEZETŐ RENDSZER KARBANTARTÁSA				
3.1	Átereszek és csatornák kézzel történő tisztítása a hordaléktól. Az ár tartalmazza: munkások kiszállását, az átereszek és csatornák tisztítását lapáttal és seprővel, a hordalék előkészítését a 3 km-re történő elszállítására, kézi bepakolását, szállítását és kirakodását a hulladék lerakó helyre. Az utak tisztításánál a munkadíj magába foglalja a munkaterület biztosítását is.	m ²	84,42	101,31
3.2	Az utak felületéről összegyűlt csapadékokat elvezető átereszek (lefolyók) kézi tisztítása a felgyűlt hordaléktól. Az ár magába foglalja: munkások kiszállását, hordalék eltávolítása az átereszekről, a hordalék előkészítését a 3 km-re történő elszállítására, kézi bepakolását, szállítását és kirakodását a hulladék lerakó helyre. Az utak tisztításánál a munkadíj magába foglalja a munkaterület biztosítását is.	db	501,64	601,97

2.szakasz

A szolgáltatások árai **2026. január 1-jétől** alkalmazhatóak.

3.szakasz

Ezt a határozatot eljuttatni jóváhagyásra a Magyarkanizsai Községi Képviselő - testülethez és megjelentetni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

Komunalac Komunális Szolgáltató
Közüvállalat Magyarkanizsa
Szám: 84-9/2025-ÁLT
Dátum: 2025.11.14.

