

A Közvállalatokról szóló Törvény 69-es bekezdése alapján (Az SzK Hivatalos Közlönye 15/2016 és 88/2019 sz.) és a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat alapszabályának 36.szakasza, 1.bekezdése, 15.pont alapján, kelt 2017.január 13-án, a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat Felügyelő bizottsága 2021.november 30-án megtartott ülésén meghozta a

HATÁROZATOT

A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT ÚTMENTI ÖVEZETEK KARBANTARTÁSÁNAK ÁRJEGYZÉKÉRŐL

1.szakasz

Meghatározza a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat útmeni övezeteinek karbantartására vonatkozó árait:

1. FÜGGŐLEGES ÚTJELZÉSEK KARBANTARTÁSA						
Sorsz.	Szolgáltatás megnevezése	mérték- egység	Régi érték ÁFA nélkül	Régi érték ÁFA-val	Új érték Áfa nélkül	Új érték ÁFA-val
1.1	Oszlopokon található útjelek kézzel történő tisztítása és mosása. Az ár magában foglalja: útjelek és oszlopok megtisztítása sártól és portól kézi kefével. Oszloponként elszámolandó.	db	63,42	76,10	69,76	83,71
1.2	Kidöntött közlekedési jelek visszaállítása. Az ár magában foglalja: az oszlop körüli talaj kiásása, a meglévő talpazat átdolgozása, az oszlop beállítása, talaj elrendezése és egyengetése. Oszloponként elszámolandó.	db	1.268,19	1.521,83	1.395,01	1.674,01
1.3	Meggörbült útjelzőtábla-oszlop kiegyenesítése. Az ár magában foglalja: a meggörbült rúd kiegyenesítését, az oszlop visszaállítását, és az oszlop alapja körül a talaj megerősítését. Oszloponként elszámolandó.	db	887,74	1.065,29	976,51	1.171,82
1.4	A meglazult útjelek megerősítése az oszlopra. Az ár magában foglalja: útjelek rögzítése az oszlopon, szorítógyűrűkkel. Oszloponként elszámolandó.	db	38,05	45,66	41,86	50,23
1.5	Sérült útjelek leszerelése. Az ár magában foglalja: a sérült útjelek leszerelését és járműves elszállítását a lerakatba. Oszloponként elszámolandó.	db	317,06	380,47	348,77	418,52
1.6	Útjelző tábla kirakása MB-20-as betontalppal. Az ár magában foglalja: betontalppal ellátott oszlop kiszállítását a helyszínre, a betontalpazat helyének kiásása és abba behelyezése, a kimaradt föld dőngölése, elterítése az út melletti csökkenő lankás részen. A betontalpatú oszlop beszerzése, valamint a beszállítótól a helyszínre való elszállítását az ár nem tartalmazza. Oszloponként elszámolandó.	db	1.902,30	2.282,76	2.092,53	2.511,04
1.7	Útjelző tábla elhelyezése betontalpatú oszloppal. Az ár magában foglalja: szabványos útjelző tábla beszerzése (mérete 90x90x90cm, illetve Ø 60cm), horganyzott oszlop Ø 2" hossza l=3,00 m , MB-20 betontalppal ellátott oszlop, mérete 30x30x25 cm, kiszállítását a	db	63,42	76,10	69,76	83,71

	helyszínre, a betontalpezat helyének kiásása és abba belehelyezése, a kimaradt föld dőngölése, elterítése az út melletti csökkenő lankás részen. Oszloponként elszámolandó.					
1.8	Útjelző táblák kihelyezése. Az ár magában foglalja: útjelző táblák helyszínre való szállítását, azok kihelyezését a táblát tartó oszlopokra szorítógyűrűkkel. A táblák beszerzése és a beszállítótól, a kihelyezés pontjáig történő szállítás költségeit az ár nem tartalmazza. Elszámolás útjeleket tartó oszloponként.	db	8.877,39	10.652,86	9.765,13	11.718,15
1.9	Sérült, betontalpezattal rendelkező, útjelző táblákat tartó oszlop kiszedése. Az ár magában foglalja: az oszlop körbeasása, annak földből történő kihúzása és learakatba történő elszállítása, a meglévő lyuk betöltése és a kimaradt föld elterítése a helyszínen. Oszloponként elszámolandó.	db	570,69	684,83	627,76	753,31
1.10	Útász jármű szállítói díja az útjelző táblák javításakor	km	570,69	684,83	627,76	753,31
1.10.2	Útászok munkadíja az egyéb nem előre meghatározott útkarbantartói munkálatoknál, valamint a kiszállás ideje a helyszínre és vissza.	óra	42,67	51,21	46,94	56,33
1.11	A 30x30x25cm méretű táblák kihelyezésére szolgáló MB-15 betontalpezat készítése. Darabonként elszámolandó.	db	746,21	895,46	820,83	985,01
1.12	Deformálódott útjelzések kiegyenesítése. Oszloponként elszámolandó.	db	887,74	1.065,29	976,51	1.171,82
1.13	Kör alakú közlekedési tükrök beszerzése Ø 900 mm. Az ár magában foglalja: tükrök beszerzését, helyszínre való szállítását, azok kihelyezését a táblát tartó oszlopokra szorítógyűrűkkel. A tükrök beszerzése és a beszállítótól, a kihelyezés pontjáig történő szállítás költségeit az ár nem tartalmazza. Elszámolás tükrök darabszáma után.	db	186,29	223,55	204,92	245,91
1.14	Közlekedési jelek beszerzése és kiszállítása a megfelelő alkatrészekkel, Magyarkanizsán, a megrendelő raktárába (2-es osztályú közlekedési jelek)					
1.14.1	háromszög alapúak 900 mm	db	3.424,14	4.108,96	3.766,55	4.519,86
1.14.2	kör alakú átmérője Ø 600 mm	db	3.424,14	4.108,96	3.766,55	4.519,86
1.14.3	nyolcszög Ø 600 mm	db	3.424,14	4.108,96	3.766,55	4.519,86
1.14.4	négyzet 400 mm x 400 mm	db	2.258,44	2.710,12	2.484,28	2.981,13
1.14.5	négyzet 500 mm x 500 mm	db	2.980,64	3.576,77	3.278,70	3.934,45
1.14.6	négyzet 600 mm x 600 mm	db	3.424,14	4.108,96	3.766,55	4.519,86
1.14.7	téglalap 400 mm x 600 mm	db	2.764,67	3.317,60	3.041,14	3.649,36
1.14.8	téglalap 300 mm x 1000 mm	db	3.591,05	4.309,26	3.950,16	4.740,19
1.14.9	téglalap 600 mm x 900 mm	db	5.010,04	6.012,05	5.511,04	6.613,26
1.14.10	téglalap 600 mm x 150 mm	db	1.388,71	1.666,46	1.527,58	1.833,11

1.14.11	téglalap 600 mm x 250 mm	db	2.058,92	2.470,71	2.264,81	2.717,78
1.14.12	téglalap 600 mm x 300 mm	db	2.258,58	2.710,29	2.484,44	2.981,32
1.14.13	téglalap 800 mm x 600 mm	db	4.826,52	5.791,82	5.309,17	6.371,00
1.14.14	téglalap 1000 mm x 250 mm	db	3.424,13	4.108,95	3.766,54	4.519,85
1.14.15	rombusz 600 mm x 600 mm	db	3.424,14	4.108,96	3.766,55	4.519,86
1.14.16	íránymutató 1000 mm x 250 mm	db	3.447,96	4.137,56	3.792,76	4.551,32
1.14.17	íránymutató 1300 mm x 250 mm	db	4.481,79	5.378,14	4.929,97	5.915,95
1.14.18	íránymutató 1600 mm x 250 mm	db	5.199,61	6.239,53	5.719,57	6.863,48
1.14.19	nem szabványos útjelző táblák 2 m ² nagyságig	m ²	17.422,56	20.907,07	19.164,82	22.997,78
1.15	Közlekedési jelek beszerzése és kiszállítása a megfelelő alkatrészekkel, Magyarokizsán, a megrendelő raktárába (3-as osztályú közlekedési jelek)					
1.15.1	háromszög alapúak 900 mm (I-32, I-33 , II-1-es jelek)	db	3.905,71	4.686,85	4.296,28	5.155,54
1.15.2	I-34 (András kereszt)	db	9.982,66	11.979,19	10.980,93	13.177,11
1.15.3	nyolcszög Ø 600 mm (II-2)	db	3.699,82	4.439,78	4.069,80	4.883,76
1.15.4	négyzet 600 mm x 600 mm (III-5 , III-6 , III-7 , III-11 , III-85)	db	3.506,64	4.207,97	3.857,30	4.628,77
1.15.5	téglalap 600 mm x 900 mm (III-28)	db	6.426,33	7.711,60	7.068,96	8.482,76
1.16	Utcanév táblák beszerzése és kiszállítása a megfelelő alkatrészekkel, Magyarokizsán, a megrendelő raktárába					
1.16.1	utcanév tábla 600 mm x 400 mm méretben	db	1.294,92	1.553,90	1.424,41	1.709,29
1.17	Horganyzott oszlopok (útjelző táblák részére) beszerzése és kiszállítása a megfelelő alkatrészekkel, Magyarokizsán, a megrendelő raktárába					
1.17.1	oszlop hossza Φ 2" l=2,80 m	db	2.282,75	2.739,31	2.511,03	3.013,24
1.17.2	oszlop hossza Φ 2" l=3,00 m	db	2.282,75	2.739,31	2.511,03	3.013,24
1.17.3	oszlop hossza Φ 2" l=3,60 m	db	2.695,32	3.234,38	2.964,85	3.557,82
2. ZÖLDFELÜLETEK GONDOZÁSA ÉS FÜKASZÁLÁS AZ UTAKON ÉS AZ UTAK MELLETTI ÖVEZETBEN						
2.1	Fű és gaz kaszálása gépesítéssel	m ²	2,96	3,56	3,26	3,91
2.2.1	Kézi kaszálás az elválasztó korlátoknál és nyílt terepen, ahol nem kivitelezhető a gépiesített kaszálás	m ²	6,71	8,06	7,38	8,87
2.2.2	Kézi kaszálás az útírányjelzők, korlátok és táblatartó oszlopok körül (~ 1m ² oszloponként).	db	18,65	22,38	20,52	24,62
2.3	Lekaszált növényi maradékok berakodása és elszállítása a lerakatba, 5 km-es körzeten belül.	m ³	329,74	395,68	362,71	435,25
2.4	10 cm-es faágak lemetszése, melyek zavarják a forgalmat és egyéb akadályok eltávolítása	óra	3.550,96	4.261,15	3.906,06	4.687,27
3. AZ ATMOSZFÉRIKUS CSAPADÉKELVEZETŐ RENDSZER KARBANTARTÁSA						
3.1	Áterszek és csatornák kézzel történő tisztítása a hordaléktól. Az ár tartalmazza: munkások kiszállását, az áterszek és csatornák tisztítását lapáttal és seprővel, a hordalék előkészítését a 3 km-re történő elszállítására, kézi bepakolását, szállítását és kirakodását a hulladék lerakó helyre. Az utak tisztításánál a munkadíj magába foglalja a munkaterület biztosítását is.	m ¹	52,43	62,91	57,67	69,20

3.2	Az utak felületéről összegyűlt csapadékot elvezető átvezetők (lefolyók) kézi tisztítása a felgyűlt hordaléktól. Az ár magába foglalja: munkások kiszállítását, hordalék eltávolítása az átvezetektől, a hordalék előkészítését a 3 km-re történő elszállítására, kézi bepakolását, szállítását és kirakodását a hulladék lerakó helyre. Az utak tisztításánál a munkadíj magába foglalja a munkaterület biztosítását is.	db	311,48	373,77	342,63	411,15
-----	--	----	--------	--------	--------	--------

2.szakasz

A szolgáltatások árai 2022.január 1-jétől alkalmazhatóak.

3.szakasz

Ezt a határozatot eljuttatni jóváhagyásra a Magyararkanizsai Községi Képviselő - testülethez és megjelentetni Magyararkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

Komunalac Kommunális Szolgáltató
Közvállalat Magyararkanizsa
Szám: 86-9/2021-OPS
Dátum: 2021.11.30.



Felügyelő bizottság elnöke
Berec Sándor s.k.

[Handwritten signature]